

Allegato Tecnico

Appalto lavori relativi posa in opera strato asfaltato zona campo solare impianto PCS

- a. Collocazione di opere provvisorie di sicurezza per la determinazione dell'area di cantiere durante l'esecuzione dei lavori di pavimentazione da effettuare.
- b. Scavo per la formazione di cassonetto eseguito con escavatore per una profondità di cm 10 complessivi
- c. Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta nel raggio di 40 km.
- d. Livellazione del sottofondo con pala meccanica e costipazione con vibro compattatore.
- e. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore di cm 7,00 compattato steso con vibrofinitrice o manualmente nei tratti che lo necessita
- f. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino dello spessore di cm 3,00 compattato steso con vibrofinitrice o manualmente nei soli tratti che lo necessita.
- g. Rullatura con vibro compattatore su tutta la superficie di conglomerato bituminoso steso in precedenza.

Area da asfaltare indicata in piantina come area collettore.

Situazione area attuale (prima dell'inizio dei lavori il collettore solare in figura sarà rimosso)



